

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	Roboty remontowe			
1.1	Kalkulacja Indywidualna	Odtworzenie pomostu obserwacyjnego zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. 1. Materiał: drewno iglaste - modrzew, okorowane, niesezonowane. 2. Pozycja obejmuje załadunek materiałów i dowóz do miejsc przeznaczenia (do 5 km) lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą. Dylina 6,5*1,5*0,1 Podpory fi 30 cm 2*13,0*3,142*0,15^2 Podwalina fi 30 cm 2*2,0*3,142*0,15^2 Pale fi 20 cm 2*2,0*3,142*0,10^2 Barierka: słupki/zastrzały fi 12 cm 16*1,5*3,142*0,06^2 Barierka: pochwyt fi 10 cm 2*8,0*3,142*0,05^2	m3		3,619
			m3	0,975	
			m3	1,838	
			m3	0,283	
			m3	0,126	
			m3	0,271	
			m3	0,126	